

## LICITACION PUBLICA DE NUEVA PLAZA CIVICA EN EL PARQUE APOLINAR PERDOMO DE NEYBA

Proyecto: READECUACION A PLAZA CIVICA DEL PARQUE APOLINAR PERDOMO DE NEYBA Y ESPECIFICACIONES

Ubicación: Ave. 27 de Febrero Esq. C/Mella del Municipio de Neyba

Realizado por: Ing. Rufo Acosta Herasme ( INGENIERO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO Exquatur/Colegiatura)

No.	PARTIDAS	CANT.	UD
	<b>Preliminares</b>		
	Colocacion de Valla de informacion del proyecto	1.00	PA
	Cerco de proteccion perimetral en Zin	570.00	ML
<b>1-</b>	<b>Replanteo</b>		
	Replanteo Topografico (5,100M2)	1.00	PA
<b>2-</b>	<b>Movimiento de tierra con Equipos Pesados</b>		
	Demolicion de pisos de hormigon (Retro-Pala)	765.00	m3
	Bote de Material Demolido Abt.-1.15	879.75	m3
	Corte y Nivelacion de Terreno con equipos	229.50	m3
	Relleno Compactado de reposición: 0.35mts	267.75	m3
	Limpieza de Escombros, residuos de Matrial	1.00	PA
	Nivelacion para colocacion de piso/Tabletas de Hormigon	1.00	PA
	Corte de Hormigon Existente con sierra	845.00	ml
<b>3-</b>	<b>Hormigones</b>		
	Zapata Muro de Block de 8" Para Muro de bordillo	85.50	m3
	Excabacion en zapata para bordillo	102.40	m3
	Zapata de muro para mural de busto	2.16	m3
	Sum. Y Colocacion Muro de Block de 8" Hormigon Armado 180Kg/M3	855.00	m2
	Zapara de Columnas C1 Hormigon Armado 180Kg/M3	3.59	m3
	Columnas C1 Hormigon Armado 210Kg/M3	6.56	m3
<b>4-</b>	<b>Terminaciones</b>		
	Sum. Y Coloc. De Piso con Tabletas de Hormigon (Color GRIS)	750.00	m2
	Sum. Y Colocacion de Bordillo en Hormigon	250.00	ML
	Sum y Colocacion de Bancos en Concreto con Espaldar	44.00	und
	Pañete de C1 y Muro de Block	855.00	m2
	Sum. Y colocacion de Pergola Metalica color madera (Un Tunel)	60.87	ML
	Preparacion de Area especial para Colocacion de Busto y Letras (Incluye Busto y Letras) <b>ESPC. F</b>	1.00	PA
	Remodelacion de Gorrieta existente <b>ESPC. C</b>	1.00	PA
	Remodelacion de Area Infantil Existente <b>ESPC. D</b>	1.00	PA
<b>5-</b>	<b>SOLUCION PUBLIAL</b>		
	Sum. Y col. De tuberias 6 PVC para drenaje de aguas en areas pavimentadas	237.00	ml
<b>6-</b>	<b>Iluminacion electrica</b>		
	Postes de iluminacion de perfiles 4x4 de 30 pies (incluye lamparas LED, cableado e instalacion)	39.00	Ud
<b>7-</b>	<b>Paisajismo</b>		
	Sum. Y colocacion de grama (incluye tierra negra)	920.00	m2
	Roble amarillo	38.00	UD
	Mangle botonillo	20.00	UD
	Sum. Y colocacion de sistema de regio por microaspersion y reorganizacion de Sistema (incluye dos bombas) <b>ESPC.E</b>	1.00	PA
<b>5-</b>	<b>Limpieza final</b>		
	Bote de escombros existentes en el area al momento de entrega y limpieza con agua y detergentes	1.00	PA
<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>			
<b>GASTOS GENERALES</b>			
	DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	10.00%	0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	0.00
	TRANSPORTE	1.50%	0.00
	IMPREVISTOS	5.00%	0.00
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>			
<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO</b>			

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO:

- A.- C/ 27 de Febrero, Area de La Fiscalia, Palacio de Justicia y Colegio de las Monjas: dejar un ancho de via de 6.00Mts (Esta via se tomara con el ancho minimo de circulacion, debido a las instituciones existentes)
- B.- C/ Enriquillo, Area de La Iglesia Catolica : dejar un ancho de via de 6.00Mts
- C.- Debe presentar una propuesta terminada, con sus planos para la remodelacion y adecuacion de la Glorieta existente, para adaptarla al nuevo diseño de plaza civica.
- D.- Adecuacion del area infantil existente, al nuevo plano arquitectonico de la remodelacion a Plaza Civica.
- E.- Reorganizacion del sistema de suministro de agua potable, esta debe contemplar la sistema existente.
- F.- Se debe presentar una propuesta para la preparacion del area para la colocacion de Busto y Letras.

**NOTA: Vease plano existente, Todos los PA y IMPREVISTOS seran sujeto a Cubicaciones y cualquier sugerencia dirigase al Ayuntamiento.**

Ing. Adm. Ayunt. Neyba: ing. RUFO ACOSTA HERASME  
Cel,829-766-32393

Email: acosthera@gmail.com