

LICITACION PUBLICA DE NUEVA PLAZA CIVICA EN EL PARQUE DUARTE DE NEYBA

Proyecto: READECUACION A PLAZA CIVICA DEL PARQUE DUARTE DE NEYBA Y ESPECIOFICACIONES

Ubicación: Ave. 27 de Febrero Esq. C/Mella del Municipio de Neyba

Realizado por: Ing. Rufo Acosta Herasme (INGENIERO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENMTO Exquatur/Colegiatura)

No.	PARTIDAS	CANT.	UD
	Preliminares		
	Colocacion de Valla de informacion del proyecto	1.00	PA
	Cerco de proteccion perimetral en Zin	570.00	ML
1-	Replanteo		
	Replanteo Topografico (5,100M2)	1.00	PA
2-	Movimiento de tierra con Equipos Pesados		
	Demolicion de pisos de hormigon (Retro-Pala)	765.00	m3
	Bote de Material Demolido Abt.-1.15	879.75	m3
	Corte y Nivelacion de Terreno con equipos	229.50	m3
	Relleno Compactado de reposición: 0.35mts	267.75	m3
	Limpieza de Escombros, residuos de Matrial	1.00	PA
	Nivelacion para colocacion de piso/Tabletas de Hormigon	1.00	PA
3-	Hormigones		
	Zapata Muro de Block de 8'' Para Muro de bordillo	85.50	m3
	excabacion en zapata para bordillo	102.40	m3
	zapata de muro para mural de busto	2.16	m3
	Sum. Y Colocacion Muro de Block de 8''Hormigon Armado 180Kg/M3	855.00	m2
	Zapara de Columnas C1 Hormigon Armado 180Kg/M3	3.59	m3
	Columnas C1 Hormigon Armado 210Kg/M3	6.56	m3

4,-	Terminaciones		
	Sum. Y Coloc. De Piso con Tabletas de Hormigon (Color GRIS)	750.00	m2
	Sum. Y Colocacion de Bordillo en Hormigon	250.00	ML
	Sum y Colocacion de 30 piezas (Bancos en Concreto Modelo NA-concreto)	44.00	und
	Pañete de C1 y Muro de Block	855.00	m2
	sum. Y colocacion de pergola metalica color madera	75.00	ML
	colocacion de busto y letras	1.00	PA
5,-	SOLUCION PUBLIAL		
	sum. Y col. De tuberias 6 PVC para drenaje de aguas en areas pavimentadas	237.00	ml
6,-	iluminacion electrica		
	postes de iluminacion (incluye lamparas LED, cableado e instalacion)	39.00	Ud
7,-	paisajismo		
	sum. Y colocacion de grama (incluye tierra negra)	920.00	m2
	roble amarillo	38.00	UD
	mangle botoncillo	20.00	UD
	sum. Y colocacion de sistema de regio por microasperscion (incluye dos bombas y cisterna de 12,000 GLS.)	1.00	PA
8.-	limpieza final		
	bote de escombros existentes en el area al momento de entrega	1.00	PA

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS GENERALES

DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	10.00%	#REF!
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	#REF!

TRANSPORTE	1.50%	#REF!
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	#REF!
LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales)	1.00%	#REF!
IMPREVISTOS	5.00%	#REF!
ITEBIS (18%)	18.00%	#REF!
CODIA	0.10%	#REF!

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO