

SOBRE B

ORIGINAL.

**BATISTA-POLANCO, INGENIEROS, ARQUITECTOS,
CONSULTORES, S.R.L.**

RNC 131-70908-7

OFERTA ECONOMICA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE NEYBA

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Neyba, Provincia Bahoruco, República Dominicana.

PRESENTACION: OFERTA ECONOMICA

Referencia: AMN-CCC-CP-2022-0004





AYUNTAMIENTO DE NEYBA
OFERTA ECONÓMICA

01 de Agosto de 2022

AMN-CCC-CP-2022-0004

No. EXPEDIENTE

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: BATISTA POLANCO, INGENIEROS, ARQUITECTOS, CONSULTORES, S.R.L.

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL APOLINAR PERDOMO DE NEYBA					12,148,540.96
<p>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 12,148,540.96</p> <p>Valor total de la oferta en letras: DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 96/00</p>						

YAGERCY MEDINA en calidad de gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de BATISTA POLANCO, INGENIEROS, ARQUITECTOS, CONSULTORES, S.R.L.

Firma



¹ Si aplica.
² Si aplica.



Batista Polanco Ingenieros, Arquitectos, Consultores, SRL.

Presupuesto de Reconstrucción del parque Apolinar Perdomo

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	Preliminares					
	Colocación de Valla de información del proyecto	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
	Cerco de protección perimetral en Zin	570.00	ML	1,070.00	609,900.00	
						634,900.00
1.-	Replanteo					
	Replanteo Topográfico (5,100M2)	1.00	PA	70,000.00	70,000.00	
						70,000.00
2.-	Movimiento de tierra con Equipos Pesados					
	Demolicion de pisos de hormigon (Retro-Pala)	765.00	m3	570.00	436,050.00	
	Bote de Material Demolido Abt.-1.15	879.75	m3	430.00	378,292.50	
	Corte y Nivelación de Terreno con equipos	229.50	m3	315.00	72,292.50	
	Relleno Compastado de reposición: 0.35mts	267.75	m3	400.00	107,100.00	
	Limpieza de Escombros, residuos de Matrial	1.00	PA	30,000.00	30,000.00	
	Nivelación para colocación de piso/Tabletas de Hormigon	1.00	PA	45,000.00	45,000.00	
						1,068,735.00
3.-	Hormigones					
	Zapata Muro de Block de 8" Para Muro de bordillo	85.50	m3	8,450.00	722,475.00	
	excavación en zapata para bordillo	102.40	m3	370.00	37,888.00	
	zapata de muro para mural de busto	2.16	m3	12,100.00	26,136.00	
	Sum. Y Colocación Muro de Block de 8" Hormigon Armado 180Kg/M3	855.00	m2	785.00	671,175.00	
	Zapara de Columnas C1 Hormigon Armado 180Kg/M3	3.59	m3	14,650.00	52,648.44	
	Columnas C1 Hormigon Armado 210Kg/M3	6.56	m3	23,690.00	155,465.63	
						1,665,788.06
4.-	Terminaciones					
	Sum. Y Coloc. De Piso con Tabletas de Hormigon (Color GRIS)	750.00	m2	2,900.00	2,175,000.00	
	Sum. Y Colocación de Bordillo en Hormigon	250.00	ML	580.00	145,000.00	
	Sum Y Colocación de 30 piezas (Bancos en Concreto Modelo N/A-comercio)	44.00	und	17,780.00	782,320.00	
	Pañete de C1 y Muro de Block	855.00	m2	360.00	307,800.00	
	sum. Y colocación de pergola metálica color madera	75.00	ML	18,200.00	1,365,000.00	
	elocación de busto y letras	1.00	PA	150,000.00	150,000.00	
						4,925,120.00
5.-	SOLUCION PUBLIAL.					
	sum. Y col. De tuberías 6 PVC para drenaje de aguas en areas pavimentadas	237.00	ml	1,150.00	272,550.00	
						272,550.00
6.-	iluminación electrica					
	postes de iluminación (incluye lamparas LED, cableado e instalación)	39.00	Ud	27,150.00	1,058,850.00	
						1,058,850.00
7.-	paisajismo					
	sum. Y colocación de grama (incluye tierra negra)	920.00	m2	180.00	165,600.00	
	roble amarillo	38.00	UD	1,200.00	45,600.00	
	mangle botoncillo	20.00	UD	1,950.00	39,000.00	
	sum. Y colocación de sistema de regío por microaspersión (incluye dos bombas y sistema de 12,000 GL.S.	1.00	PA	160,000.00	160,000.00	
						410,200.00

Handwritten signature



mp

Batista Polanco Ingenieros, Arquitectos, Consultores, S.R.L

ANALISIS UNITARIO

PRELIMINARES	1.00	P.A	28,800.00
Letrero de Obra	1.00	UNID.	28,800.00
Colocacion de Valla de informacion del proyecto	8,000.00		
1.- Confeccion, impresion y instalacion en Marco	5,000.00		
2.- Cuadro de Valla en Perfil 1 1/2"	3,100.00		
Perfil 2 und	5,700.00		
Construccion	2,000.00		
Material Gastable	5,000.00		
3.- Instalacion de Valla en Obra (MDO y Materiales)	28,800.00		
TOTAL RD\$			255,350.00
Cercos de proteccion perimetral en Zin 2 usos	1.00	PA	255,350.00
Palos de 2.5Mts	630.00	Und	250.00
Clavos de 2.5" y 3" (10lbs)	240.00	Lbs	65.00
Cal para Marca	5.00	Fund	250.00
Depreciacion de equipos a utiliza	1.00	P.A.	4,750.00
Mano de Obra de Obreros	60.00	Und	1,000.00
Mano de Obra de Replanteo en Obra Maestriado	6.50	Und	2,500.00
TOTAL RD\$			255,350.00

1-	Replanteo Topografico (5,100M2)	1.00	P.A.	50,615.00	50,615.00
	REPLANTEO				
	Estacas de Madera.	80.00	Und	34.25	2,740.00
	Clavos de 2.5" y 3" (10lbs)	25.00	Lbs	55.00	1,375.00
	Cal para Marca	10.00	Fund	250.00	2,500.00
	Depreciacion de equipos a utiliza	1.00	P.A.	1,500.00	1,500.00
	Mano de Obra de Obreros	20.00	Und	1,500.00	30,000.00
	Mano de Obra de Replanteo en Obra Maestriado	5.00	Und	2,500.00	12,500.00
	TOTAL RD\$				50,615.00

2-	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	Demolicion de pisos de hormigon (Retro-Pala)	765.00	m3	420.00	321,300.00
	Corte con Retroexcavadora Rend. 10M3/Hora	12.00	Horas	2,500.00	30,000.00
	Personal de Confinamiento y mejora de terraplen para Platea	10.00	Jonales	1,000.00	10,000.00
	Maestriado General	1.00	Dia	2,000.00	2,000.00
	TOTAL P.A. \$			42,000.00	
	Rend.100/M3 \$				420.00

	Bote de Material Demolido Abt.-1.15	1.00	m3	400.00	
	Personal de Recoleccion de Material Inservible	2.00	Jonales	750.00	1,500.00
	Equipo para Botar	7.00	Horas	2,500.00	17,500.00
	Camion para Bote	14.00	Viajes	1,500.00	21,000.00
	TOTAL P.A. \$			40,000.00	
	Rend.100/M3 \$			400.00	
	Repleno Compactado de reposición: 0.35mts	1.00	m3	400.00	
	Sum y Coloc. De Relleno para Compactacion para un M3	1.00	m3	167.50	167.50
	Nivelacion manual Bajo Nivel de Piso	0.05	Jonales	1,000.00	50.00
	Equipo Maco Compactador	0.01	Dias	3,000.00	30.00
	Operador 750.00/Dia	0.12	Dias	1,000.00	120.00
	Miscelaneos Combustible lubricantes	0.01	p.a.	750.00	7.50
	Sum. Y Vertido de Agua para Compactacion	0.01	p.a.	2,500.00	25.00
	TOTAL P.A. \$			400.00	

3-	HORMIGONES				
	Zapata Muro de Block de 8" Para Muro de bordillo	1.05	m3	8,500.55	
	HORMIGON 180 KG/CM2 CON LIGADORA, COSTO/M3 Para Zapata				
	Sum. Y Coloc. De Acero de 3/8 por M3	0.35	qq	800.00	280.00
	Arena gruesa lavada	0.44	M3	1,300.00	572.00



Grava triturada	0.88	M3	1,200.00	1,056.00
Agua	58.00	GLS	2.00	116.00
Cemento gris	9.23	FDS	485.00	4,476.55
Ligado y vaciado	1.00	m3	2,000.00	2,000.00
			COSTO/M3	8,500.55

ANALISI UNITARIOS COMPLEMENTARIOS

15.-	Hormigon Simple para Camara de Bloques y Pegado de Bloques	27.60	M3	8,500.00
MORTERO 1:3 PARA COLOCACION DE BLOQUES , ZABALETAS ETC.				
	Arena (tubo)	1.00	M3	1,300.00
	Agua	60.00	GLS	1.13
	Cemento gris	11.51	FDS	472.00
	Ligado a mano	1.00	M3	1,700.00
			COSTO/M3	8,500.52

18	Diversos (Miscelaneos)			
102.-	Alamcen para Materiales	1.00	UD	30,004.70
102	CASETA DE MATERIALES	30.00	m2	1,000.16
	1.-Caseta de 30M2 (5.00X6.00Mts)			30,004.70
	Madera Cuartones 4X2 de 20' pies	5.00	Und	1,285.00
	Enlantes de 16 pies	14.00	Und	254.80
	Clavos de 2.5", 4" y 3" (15lbs)	15.00	Lbs	55.00
	Zinc-Ruedo 28 + Techo 16 + Puerta 1	45.00	Und	267.50
	Accesorios puerta	1.00	P.A.	400.00
	Mano de Obra de Construccion de Caseta en Obra	1.00	P.A.	6,750.00
	TOTAL		M2	1,000.16
				30,004.70

103.00	Limpieza Final	1.00	PA	10,000.00
	Limpieza Final			10,000.00

	Limpieza Manual Externa Para Bote	5.00	Jornal	800.00	4,000.00
	Camion de Agua Para Lim' pieza Interna y Externa	1.00	PA	1,500.00	1,500.00
	Bote de Material/Escambros y Mas (Abultamiento 1.5)	1.00	PA	4,500.00	4,500.00

	Bote de Material	90.00	m³	100%	10,000.00
	Personal de Recoleccion de Material Inservible	2.00	Jonales	750.00	1,500.00
	Equipo para Botar	3.00	Horas	2,000.00	6,000.00
	Camion para Bote	15.00	Viajes	1,500.00	22,500.00
	Bote de Material	90.00	m³	100%	333.33
	Personal de Recoleccion de Material Inservible	2.00	Jonales	750.00	1,500.00
	Equipo para Botar	3.00	Horas	2,000.00	6,000.00
	Camion para Bote	15.00	Viajes	1,500.00	22,500.00
	TOTAL P.A. \$				30,000.00
	PU/M3 \$				333.33

	LIMPIEZA FINAL				
	limpieza Final	1.00	P.A	100%	13,500.00
	Limpieza de Escambros y Residuos	4.00	Jornal	750.00	3,000.00
	Limpieza Manual Externa Para Bote	4.00	Jornal	750.00	3,000.00
	Camion de Agua Para Lim' pieza Interna y Externa	2.00	PA	1,500.00	3,000.00
	Bote de Material/Escambros y Mas (Abultamiento 1.5)	1.00	PA	4,500.00	4,500.00
	TOTAL RD\$				13,500.00



Handwritten signature and initials.



CONTRATO NÚM. 1-1120-24842
LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA

1.- **POR CUANTO:** BATISTA POLANCO, INGENIEROS, ARQUITECTOS, CONSULTORES, S. R, L. Con su RNC: 131709087 con domicilio y asiento social en la ANGELMIRO SANTANA, NO, 53-A.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha hoy día 13 DE JULIO DEL 2022, a la Compañía SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), UNA FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 92/100 (RD\$122,553.92), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 66/100 (RD\$12,255,391.66).

Para garantizar las obligaciones siguientes:

PARA GARANTIZAR CONSTRUCCION PARQUE APOLINAR PERDOMO DEL MUNICIPIO DE NEIBA, PROV. BAHORUCO, RD. REF: AMN-CCC-CP-2022-0004.

2.- **POR CUANTO:** La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: AYUNTAMIENTO DE NEYBA Y tiene como fecha de Vigencia 03 DE AGOSTO DEL 2022 al 03 DE AGOSTO DEL 2023.

3.- **POR CUANTO:** SEGUROS APS, S.A.. No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- **POR CUANTO:** SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

4.A) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de está fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

4.B) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a BATISTA POLANCO, INGENIEROS, ARQUITECTOS, CONSULTORES, S. R, L, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.) **POR CUANTO:** SEGUROS APS, S.A., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.) **POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.) **POR CUANTO:** La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

8.) **POR CUANTO:** SEGUROS APS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 92/100 (RD\$122,553.92), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 66/100 (RD\$12,255,391.66). Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día 13 DE JULIO DEL 2022.

