

# OFERTA ECONÓMICA

ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION

  
Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NEIBA

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA

REFERENCIA : AMN-CCC-CP-2022-0004



AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE NEIBA

**OFERTA ECONÓMICA**

No. EXPEDIENTE  
**AMN-CCC-CP-2022-0004**

03 de agosto de

Página 1 de 1

**NOMBRE DEL OFERENTE: ING YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION**

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.-	PARQUE APOLINAR PERDOMO	1	PRESUPUESTO	RD\$12,200,000.00		RD\$12,200,000.00
<p><b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD\$ 12,200,000.00</b></p> <p>Valor total de la oferta en letras: DOPCE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS CON 00/100</p>						

ING YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION en calidad de OFERENTE.

Firma  \_\_\_\_\_

03./AGOSTO/2022

<sup>1</sup>Si aplica.  
<sup>2</sup>Si aplica.



# ING. Yessi Alexander Mateo Encarnacion

Proyecto: READECUACION A PLAZA CIVICA DEL PARQUE DUARTE DE NEYBA Y ESPECIFICACIONES

Ubicación: Ave. 27 de Febrero Esq. C/Miella del Municipio de Neyba

Realizado por: Ing. Yessi Alexander Mateo Encarnacion

N.O.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	<b>PRELIMINARES</b>					
	Colocacion de Valla de informacion del proyecto	1.00	PA	30,000.00	30,000.00	
	Cerco de proteccion perimetral en Zin 2 usos	1.00	PA	322,250.00	322,250.00	352,250.00
	<b>1- REPLANTEO</b>					
	Replanteo Topografico (5,100M2)	1.00	PA	65,512.50	65,512.50	65,512.50
	<b>2- MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
	Demolicion de pisos de hormigon (Retro-Pala)	765.00	m3	850.00	650,250.00	
	Bole de Material Demolido Abt.-1.15	879.75	m3	490.00	431,077.50	
	Corte y Nivelacion de Terreno con equipos	1.00	PA	168,500.00	168,500.00	
	Relleno Compactado de reposición: 0.35mts	267.75	m3	400.00	107,100.00	
	Limpieza de Escombros, residuos de Matrial	1.00	PA	50,000.00	50,000.00	
	Nivelacion para colocacion de piso/ Tabletad de Hormigon	765.00	m3	244.00	186,660.00	1,593,587.50
	<b>3- HORMIGONES</b>					
	Zapata Muro de Bloq de 8' Para Muro de bordillo	0.15	m3	9,046.70	1,357.01	
	Excabacion en zapata para bordillo	102.40	m3	375.00	38,400.00	
	Zapata de muro para mural de busto	2.16	m3	12,187.50	26,325.00	
	Sum. Y Colocacion Muro de Bloq de 8' Hormigon Armado 180Kg/M3	1.50	m2	785.00	1,177.50	
	Zapara de Columnas C1 Hormigon Armado 180Kg/M3	3.59	m3	14,658.00	52,677.19	
	Columnas C1 Hormigon Armado 210Kg/M3	6.56	m3	23,698.00	155,518.13	275,454.82
	<b>4- TERMINACIONES</b>					
	Sum. Y Coloc. De Piso con Tabletad de Hormigon (Color GRIS)	750.00	m2	3,650.00	2,737,500.00	
	Sum. Y Colocacion de Bordillo en Hormigon	250.00	ML	900.00	225,000.00	
	Sum y Colocacion de 30 piezas (Bancos en Concreto Modelo NA-concreto)	44.00	und	17,786.00	782,584.00	
	Pañete de C1 y Muro de Bloq	1.50	m2	368.00	552.00	
	Sum. Y colocacion de pergoia metalica color madera	75.00	ML	18,200.00	1,365,000.00	
	Colocacion de busto y letras	1.00	PA	310,000.00	310,000.00	5,420,636.00
	<b>5.- SOLUCION PUBLIAL</b>					
	Sum. Y col. De tuberias 6 PVC para drenaje de aguas en areas pavimentadas	237.00	ml	1,210.00	286,770.00	
	<b>6.- SISTEMA DE ILUMINACION</b>					
	Postes de iluminacion (incluye lamparas LED, cableado e instalacion)	39.00	Utd	30,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00
	<b>7.- PISAJISMO Y ORNAMENTALES</b>					
	Sum. Y colocacion de grama (incluye tierra negra)	920.00	m2	180.00	165,600.00	
	Roble amarrillo	38.00	UID	1,200.00	45,600.00	
	Mangle botoncillo	20.00	UID	1,950.00	39,000.00	
	Sum. Y colocacion de sistema de regio por microaspersion (incluye dos bombas y sistema de 12,00	1.00	PA	150,000.00	150,000.00	400,200.00
	<b>8.- LIMPIEZA FINAL</b>					
	Botte de escombros existentes en el area al momento de entrega	1.00	PA	49,458.37	49,458.37	49,458.37
	<b>SUB-TOTAL GENERAL GASTOS GENERALES</b>			<b>RDS</b>	<b>9,613,869.19</b>	

DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	10.00%	961,386.92
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	288,416.08
TRANSPORTE	1.50%	144,208.04
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	432,624.11
LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales)	1.00%	96,138.69
IMPREVISTOS	5.00%	480,693.46
ITEBIS ( 18% ) de la Direccion Tecnica	18.00%	173,049.65
CODIA	0.10%	9,613.87
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>2,586,130.81</b>

**TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**

**12,200,000.00**

*Yessi*

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO:**

C/ 27 de Febrero, Area de La Fiscalía, Palacio de Justicia y Colegio de las Monjas: dejar un ancho de via de 6.00Mts (Esta via se tomara con el ancho minimo de circulacion, debido a las instituciones existentes)

C/ Enriquillo, Area de La Iglesia Catolica : dejar un ancho de via de 6.00Mts

Debe presentar una propuesta terminada, con sus planos para la remodelacion y adecuacion de la Glorieta existente, para adaptarla al nuevo diseño de plaza civica.

Adecuacion del area infantil existente, al nuevo plano arquitectonico de la remodelacion a Plaza Civica.

Reorganizacion del sistema de suministro de agua potable, esta debe contemplar la sisterna existente.

Se debe presentar una propuesta para la preparacion del area para la colocacion de Busto y Letras.



# ING. Yessi Alexander Mateo Encarnacion

## ANALISIS UNITARIO DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PARQUE APOLINAR, PERDOMO

**OBSERVACION:**

el presupuesto suministrado en el pliego de condiciones, posee un detalle muy amplio por pequeñas partidas y candidades a un nivel tal que especifica hasta los clavos y pago de mano de obra entre otros rubros, muy detallados, por lo tanto, aqui solo tenemos los analisis unitarios que no poseen un riguroso detalle en el presupuesto del pliego y que para dar nuestros precios y sustentar nuestra oferta, solo analizaremos los siguientes:

1	TRABAJOS PRELIMINARES	1.00	P.A	35,000.00
1.-	Letrero de Obra	1.00	UNID.	35,000.00
1	Letrero de Obra	1.00	UNID.	35,000.00
	1.-Confección, Impresión y instalación en Marco	13,000.00		
	2.-Cuadro de Valla en Perfil 11/2"	6,000.00		
	Perfil 2 und	3,300.00		
	Construcción	5,700.00		
	Material Gastable	2,000.00		
	3.-Instalación de Valla en Obra (MDO y Materiales)	5,000.00		
	<b>TOTAL RD\$</b>			<b>35,000.00</b>

2.-	Estudio de Suelo	1.00	PA	30,000.00
	Contra factura de empresa contratante			

3.-	Replanteo	245.00	M2	110.00	26,950.00
3.-	REPLANTEO				
	Estacas de Madera.	150.00	Und	34.25	5,137.50
	Clavos de 2.5" y 3" (10lbs)	25.00	Lbs	55.00	1,375.00
	Cal para Marca	10.00	Fund	110.00	1,100.00
	Depreciación de equipos a utiliza	1.00	P.A.	400.00	400.00
	Mano de Obra de Obreros	1.00	P.A.	1,500.00	1,500.00
	Mano de Obra de Replanteo en Obra Maestriado	1.00	P.A.	1,500.00	1,500.00
	<b>TOTAL RD\$</b>			<b>11,012.60</b>	
	Rend./100ML			110.125	

2	<b>MATERIALES DE REPLANTEO : Zapata, Columnas y Muro de Boloques</b>				
6.-	Fundación de Zapata (Análisis Unitario EXCAVACION)	67.00	M3	430.00	
2.2	<b>EXCAVACION DE ZAPATA COLUMNA</b>				
	Personal Zapata Cuadrada -0.10Nivel	10.00	Jornal	806.00	8,060.00
	Excavación y Terminación Zanja	3.00	Dias	1,900.00	5,700.00
	Maestriado de Terminación de Zanja				13,760.00
	<b>TOTAL RD\$</b>				<b>430</b>
	REnd./1Hrs/M3 Personal				<b>430</b>
	<b>TOTAL RD\$</b>				<b>430.00</b>

9.-	Hormigon Zapata (Análisis Unitario H=180kg/M2)	21.00	M3	7,500.00	
	<b>HORMIGON 180 KG/CM2 CON LIGADORA, COSTO/M3 Para Zapata</b>				
	Arena gruesa lavada	0.44	M3	1,300.00	572.00
	Grava triturada	0.88	M3	1,200.00	1,056.00
	Agua	58.00	GLS	1.13	65.54
	Cemento gris	9.23	FDS	472.00	4,356.56
	Ligado y vaciado	1.00	m3	1,450.00	1,450.00
	<b>COSTO/M3</b>			<b>7,500.10</b>	

15.-	Hormigon Simple para Camara de Boloques y Pegado de Boloques	27.60	M3	8,500.00	
	<b>MORTERO 1:3 PARA COLOCACION DE BLOQUES , ZABALETAS ETC.</b>				
	Arena liabo	1.00	M3	1,300.00	1,300.00
	Agua	60.00	GLS	1.13	67.80
	Cemento gris	11.51	FDAS	472.00	5,432.72
	Ligado a mano	1.00	M3	1,700.00	1,700.00
	<b>COSTO/M3</b>			<b>8,500.52</b>	

18	<b>Diversos (Miscelaneos)</b>				
102.-	Alumbrón para Materiales	1.00	UD	30,004.70	
102	<b>CASETA DE MATERIALES</b>	30.00	m2	1,000.16	30,004.70
	1.-Caseta de 30M2 (5.00X6.00Mts)				
	Madera Cuatones 4X2 de 20 pies	5.00	Und	1,285.00	6,425.00
	Enlites de 16 pies	14.00	Und	254.80	3,567.20
	Clavos de 2.5", 4" y 3" (15lbs)	15.00	Lbs	55.00	825.00
	Zinc Ruedo 28 + Techo 16 + Puerta 1	45.00	Und	267.50	12,037.50
	Accesorios puerta	1.00	P.A.	400.00	400.00
	Mano de Obra de Construcción de Caseta en Obra	1.00	P.A.	6,750.00	6,750.00
	<b>TOTAL</b>	1.00	M2	1,000.16	30,004.70

103.00	<b>Limpieza Final</b>				
	Limpieza Final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
	Limpieza Manual Externa Para Bote	5.00	Jornal	800.00	4,000.00
	Carnion de Agua Para Lim pieza Interna y Externa	1.00	PA	1,500.00	1,500.00
	Bote de Material/Escambros y Mas (Abullamiento 1.5)	1.00	PA	4,500.00	4,500.00
	<b>TOTAL RD\$</b>				<b>10,000.00</b>

2/17/21