

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NEYBA

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes en el Municipio de Neyba

Ubicación: Centro y Barrios de Este del Municipio de Neyba

Realizado por: Ing. Rufo Acosta Herasme (INGENIERO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO Exquatur/Colegiatura)

VOLUMETRIA DE LICITACION

No.	PARTIDAS	CANT.	UD
1.-	Construcción de Contenes y Acera		
	1.- Topografía para nivelación	1,914.85	ML
	2.- Demoliciones	76.59	M3
	3.- Construcción de Aceras	1,142.81	M2
	4.- Construcción de Contenes	772.04	ML
	5.- Bote y Limpieza en Areas de Construcción	203.00	M3
SUB-TOTAL GENERAL			
GASTOS INDIRECTOS			
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%	
	SEGURO Y FIANZA	4.00%	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00%	
	TRANSPORTE	1.00%	
	CODIA	0.10%	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			
TOTAL GENERAL			

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO:

Notas: Sugerencias suministradas

Este presupuesto esta sujeto a modificación de acuerdo a la variación de los

1. costos unitarios y a la exclusión o inclusión de partidas a la fecha de ejecución de la obra.
2. Para la realización de este documento fueron considerados los precios a la fecha adaptados a la Region Enriquillo.
3. En la realización de este presupuesto se han considerado características ideales de terreno y suelo, por lo tanto, no se contempla movimientos de tierras y/o acondicionamiento de terreno. Y poseera una contra partida para los mismos internamente al Ayuntamiento municipal de Neyba

A.- CONTENES

1.-SE CONTRUIRAN CONTENES CON UNA PLANTILLA DE 0.40X0.10 Y BORDILLO DE 0.20X0.20 (para un total de 0.54M3 por Metros lineales)

2.-SE CONSTRUIRAN SOBRE UNA BASE DE TERFOL DE 0.20METROS SI APLICA

3.-EN EL CASO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DEBERA DEMOLER HASTA OBTENER LAS MISMAS ESPECIFICACIONES QUE ESTAN EL PRESUESPO DE 0.30MTSX0.40MTS

B.- CONTENES

1.-EN EL CASO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DEBERA DEMOLER HASTA OBTENER LAS MISMAS ESPECIFICACIONES EXISTENTES A SUSTITUIR

NOTA: Cualquier sugerencia dirijase al Ayuntamiento.

Ing. Adm. Ayunt. Neyba: ing. RUFO ACOSTA HERASME

Cel,829-766-32393

Email: acosther@gmail.com

