

**PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE
CONTENES Y ACERAS FROTADAS Y
VIOLINADAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE
MENA, PROVINCIA BAHORUCO.**

Fecha de Presupuesto: 29/09/2025

No.	DESCRIPCION	CANT.	U/M
1.00	PRELIMINARES		
1.01	Limpieza y desyerbo amano (contenes)	1,350.00	ML
1.02	Replanteo (contenes)	1,350.00	ML
1.03	Limpieza y desyerbo amano (aceras)	1,350.00	M2
1.04	Replanteo (aceras)	1,350.00	M2
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavacion cnoten 0.50x0.15 m	102.61	M3
2.02	Carga y bote material a mano FE = 30%	128.26	M3
2.03	Relleno, nivelacion y compactacion con compactador manual maquito E = 0.15 m.	192.39	M3
3.00	HORMIGON SIMPLE		
3.01	H.S. En Conten Tipo telford, Colocado con hormigon f'c = 210 kg/cm2 de arena y grava gruesa con lavado industrial	2,190.83	ML
3.02	H.S. En construccion de Acera Frotada y Violinada, Esp = 10 Cm, Colocado con hormigon f'c = 210 kg/cm2 de arena y grava gruesa con lavado industrial	350.00	M2
4.00	LIMPIEZA		
4.01	Limpieza Final en contenes	2,190.83	ML
4.02	Limpieza Final en acera	350.00	M2
	SUB - TOTAL		

GASTOS INDIRECTOS

Dirección y Responsabilidad Tecnica	10.00%
Seguro y Fianza	3.90%
ITBIS 18% de la Dirección y Responsabilidad Tecnica	18.00%
Gastos Administrativos	2.50%
Transporte	1.83%
Supervision	5.00%
Fondo de Pensiones (Ley 6-86)	1.00%
Codia	0.10%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	

**TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE
CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
FROTADAS Y VIOLINADAS EN EL DISTRITO
MUNICIPAL DE MENA, PROVINCIA BAHORUCO.**