



## ANALISIS DE COSTO UNITARIO REPARACION DE ACERAS Y CONTENES



C/ General Sosa. # 69, Neiba, Prov. Bahoruco, RD.

TEL. 829-382-4447

E-MAIL. martroylinsrl@gmail.com

RNC. 132-12173-2

<b>Contenes</b>	521.73	Mts. L	100%	1,950.00
<b>análisis</b>				
Perfilacion de Terreno Para Conten	1.00	ML	350.00	350.00
Sum. Y Coloc. De Madera y formaletas para Conten	1.00	ML	200.00	200.00
Sum. De Hormigon Simple 180Kg/M3 Para Plantilla y Bordillo	0.10	M3	10,000.00	1000.00
Sum. De Mortero 1:3 de 1:5 para Terminacion de Conten Pulido	0.005	M3	6,000.00	50.00
Mano de Obra de Conten	1.00	ML	350.00	350.00
			<b>COSTO/ML</b>	<b>1,950.00</b>

<b>Aceras</b>	1,008.00	Mts.2	100%	1,000.00
<b>análisis</b>				
Perfilacion de Terreno Para Acera	1.00	M2	10.00	10.00
Sum. Y Coloc. De Madera para Acera	1.00	M2	20.00	20.00
Sum. De Hormigon Simple 210Kg/M3	0.10	M3	7,700.00	770.00
Mano de Obra de Acera	1.00	ML	200.00	200.00
			<b>COSTO/M2</b>	<b>1,000.00</b>