



C/ General Sosa. # 69, Neiba, Prov. Bahoruco, RD.

TEL. 829-382-4447

E-MAIL. martroylinsrl@gmail.com

RNC. 132-12173-2

Neiba, 14 de agosto de 2025

Señores:

Comité de Compras y Contrataciones

Alcaldía Municipal de Neiba

Presente.

Asunto: Oferta Técnica – Construcción de 521.73 metros de Contenes y Aceras en el Centro de la Ciudad de Neiba

Referencia: AMN-CCC-CP-2025-0002

1. Introducción

En cumplimiento con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de comparación de precios indicado, **MARTROYLIN, SRL** presenta su propuesta técnica para la **construcción de 521.73 metros lineales de contenes y aceras** en el centro de la ciudad de Neiba, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial, garantizar la accesibilidad peatonal y contribuir al ordenamiento urbano del municipio.

2. Alcance del Proyecto

El presente proyecto comprende:

- **Demolición** de aceras y contenes existentes que se encuentren en mal estado.
- **Bote y disposición final** de los materiales demolidos en lugar autorizado por la alcaldía.
- **Construcción de nuevos contenes** con hormigón $f'c=210$ kg/cm², según las dimensiones establecidas en el pliego.
- **Colocación de aceras** con terminación en hormigón y acabado liso, cumpliendo con las normas de accesibilidad.
- **Limpieza y entrega final** del área intervenida.



C/ General Sosa. # 69, Neiba, Prov. Bahoruco, RD.

TEL. 829-382-4447

E-MAIL. martroylinsrl@gmail.com

RNC. 132-12173-2

3. Metodología de Ejecución

3.1 Secuencia de actividades:

1. Instalación de señalización y delimitación del área de trabajo.
2. Demolición manual y/o mecánica de aceras y contenes existentes.
3. Carga y transporte de escombros a botadero autorizado.
4. Excavación y preparación de la base para contenes.
5. Colado y conformado de contenes en tramos.
6. Preparación y colado de aceras.
7. Curado del hormigón y control de calidad.
8. Limpieza general y entrega al supervisor municipal.

3.2 Recursos:

- **Personal técnico y operativo:** Maestro constructor, albañiles, ayudantes, operador de equipo pesado.
- **Equipos y herramientas:** Retroexcavadora, volquetas, vibradores de concreto, mezcladora, herramientas manuales.
- **Materiales:** Cemento gris, arena lavada, grava, acero de refuerzo, agua potable para mezcla, formaletas metálicas o de madera tratada.

4. Plazo de Ejecución

El plazo total estimado para la ejecución del proyecto es de **60 días laborales**, contados a partir de la orden de inicio emitida por la Alcaldía Municipal de Neiba.

5. Control de Calidad

El hormigón será dosificado y mezclado conforme a las especificaciones técnicas, verificando resistencia y trabajabilidad mediante ensayos en laboratorio certificado. Las alineaciones y niveles serán supervisados para garantizar la uniformidad del acabado.



C/ General Sosa. # 69, Neiba, Prov. Bahoruco, RD.

TEL. 829-382-4447

E-MAIL. martroylinsrl@gmail.com

RNC. 132-12173-2

6. Seguridad y Medio Ambiente

- Cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente.
- Señalización y control de tránsito en el área de trabajo.
- Dotación de equipos de protección personal a todo el personal.
- Manejo y disposición adecuada de residuos.

7. Compromiso del Oferente

MARTROYLIN, SRL se compromete a ejecutar el proyecto bajo altos estándares de calidad, seguridad y cumplimiento de plazos, aportando experiencia técnica y personal calificado para garantizar la satisfacción de la Alcaldía Municipal de Neiba y de la comunidad beneficiaria.

Sin más particular y en espera de su confirmación de recepción, se despide atentamente,

REILYN ANTONIO ROSADO MENDEZ en calidad de **GERENTE** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **MARTROYLIN; SRL**.



REILYN ANTONIO ROSADO MENDEZ